CRANE ROPE SOLUTIONS

Programme de conformité des câbles

POUR LES PARCS DE GRUES MOBILES

Votre rapport END indique « aucune défectuosité constatée ». Selon la CSA Z150, ce n'est pas une inspection de câble.

Chaque inspecteur sait **quoi vérifier, où mesurer et quand chaque câble doit être retiré**, pour chaque grue de votre parc. Vos inspections de câbles résistent à n'importe quel audit.

CE QUE VOUS OBTENEZ

01 **Procédures d'inspection** pour chaque inspection de câble de la CSA Z150, de la quotidienne à l'annuelle

02 **Liste de vérification des critères de mise au rebut** pour chaque treuil de levage, selon le câble installé

03 **Stratégies de durée de vie** pour chaque câble : déplacement et coupe, vérification des gorges, optimisation de la longueur et plus

04 **Deux revues par année** de vos rapports périodiques et annuels, avec recommandations écrites

05 **Mises à jour des listes** à chaque remplacement de câble

Achetez deux grues, la troisième est gratuite.

Ajoutez le reste de votre parc une fois les listes de vérification reçues.

GRUE	TREUILS	PREMIÈRE ANNÉE
Liebherr LR 1700	6	1 680 $ US
Liebherr LG 1750	6	1 680 $ US
Liebherr LR 1600	6	~~1 680 $ US~~ Gratuite
Valeur du programme		5 040 $ US
Vous payez		**3 360 $ US (environ 4 740 $ CA)**

280 $ US

PAR TREUIL, PAR ANNÉE

Aucune visite sur place. Aucun arrêt de grue. Aucun changement d'inspecteur.

GARANTIE

Pas satisfait après votre première revue ? Remboursement complet.

Balayez pour réserver un appel. Listes livrées en 10 jours ouvrables.

Puis envoyez le manuel, le registre et les certificats d'usine.

Dean McDonald
Fondateur, Crane Rope Solutions
dean@craneropesolutions.com
604-813-9473

CRANE ROPE SOLUTIONS

Le contenu du programme

Programme de conformité des câbles pour les parcs de grues mobiles. Rédigé selon la CSA Z150:26 ou la norme applicable de votre choix.

UNE PROCÉDURE POUR CHAQUE INSPECTION DE CÂBLE DE LA CSA Z150

INSPECTION	QUAND	NORME	ARTICLE
Initiale	Avant la première utilisation d'une grue nouvellement acquise	DOIT	5.3.2.1, 5.3.5
Câble neuf	Consigner le diamètre de référence et la longueur à l'installation	DOIT	5.5.1
Quotidienne	Chaque jour de travail, tous les câbles utilisés	DEVRAIT	5.5.2
Mensuelle	Au moins une fois par mois, résultats au registre de la grue	DEVRAIT	5.5.3.1
Périodique	Intervalle du fabricant ou 500 h, au plus 6 mois d'écart; longueur accessible	DOIT	5.5.3.2
Annuelle	Longueur complète du câble, rapport daté conservé au dossier	DOIT	5.5.3.3
Câble inutilisé	Inutilisé plus d'un mois, avant la remise en service	DOIT	5.5.3.6
Incident	Dommage possible au câble ou à sa terminaison	DOIT	5.5.3.6
Câble raccourci	Consigner la longueur retirée	DEVRAIT	5.5.1

Chaque procédure indique quoi vérifier, où mesurer sur ce treuil et quoi consigner. Les exigences de la norme sont séparées des recommandations de CRS.

CHAQUE LISTE PAR TREUIL COMPREND

- Spécifications du câble et diamètre de référence
- Diamètre de mise au rebut du câble installé
- Limites de fils cassés pour cette construction
- Où mesurer sur ce treuil
- Dimensions min. et max. des gorges de poulie

STRATÉGIES DE DURÉE DE VIE PAR CÂBLE

- Lubrification et nettoyage
- Tension et enroulement sur le tambour
- Vérification des gorges de poulie
- Déplacement et coupe du câble
- Optimisation de la longueur du câble de relevage de flèche
- Installation et rodage des câbles neufs

Portée. Prix par numéro de série. Tous les treuils utilisés pour le levage sont inclus; les treuils de mouflage et de tirage servant seulement au gréage ou au montage sont couverts seulement si vous les ajoutez. La grue gratuite est renouvelée au tarif standard. Les clients canadiens reçoivent un prix en dollars canadiens au taux de change en vigueur.
Votre rôle. Consignez chaque remplacement de câble au registre et envoyez le nouveau certificat d'usine et le diamètre de référence. Les listes sont à jour seulement dans la mesure où les dossiers fournis le sont.
Responsabilité. Les décisions d'inspection et de retrait du service demeurent celles de votre personne compétente. Les procédures suivent les exigences du fabricant et la norme applicable choisie; les éléments présentés comme recommandations sont des pratiques CRS, et non des exigences de la norme.

BALAYEZ POUR RÉSERVER